

Názov stavby :

Altánok na pozemku par.č. 37/2 Kružná

Investor : Obec Kružná

ROZPOČET - REKAPITULÁCIA

ZRN

HSV+PSV

0,00 EUR

Suma ZRN

0,00 EUR

VRN

ZS

0,00%

0,00 EUR

Suma VRN

0,00 EUR

ZRN + VRN

0,00 EUR

DPH

20,00%

0,00 EUR

Celkom s DPH

- EUR

Košice, jún 2020

Vypracovala: Ing. Lengyelová

Krycí list rozpočtu v EUR

| | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------|--|
| Stavba :Altánok na pozemku par.č.37/2 Kružná | | | | Miesto: | | Rozpočet: | |
| | | | | JKSO : | | Spracoval: | |
| | | | | | | Dňa: jun 2020 | |
| | | | | | | Zmluva č.: | |
| Odberateľ: | | | | IČO: | | DIČ: | |
| Dodávateľ: | | | | IČO: | | DIČ: | |
| Projektant: | | | | IČO: | | DIČ: | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| A | ZRN | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu ZRN | B | IN - Individuálne náklady | |
| 1 | HSV: | | | | 6 | Práce nadčas | |
| 2 | PSV: | | | | 7 | Murárske vypomoce | |
| 3 | MCE: | | | | 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 4 | Iné: | | | | 9 | | |
| 5 | Súčet: | | | | 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |
| projektant, rozpočtár, cenár | | | | dodávateľ, zhotoviteľ | | | |
| dátum: _____ | | | | dátum: _____ | | | |
| pečiatka: _____ | | | | podpis: _____ | | | |
| | | | | pečiatka: _____ | | | |
| odberateľ, obstarávateľ | | | | | | | |
| dátum: _____ | | | | | | | |
| pečiatka: _____ | | | | | | | |
| | | | | D ON - ostatné náklady | | | |
| | | | | 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte | | | |
| | | | | 17 Inžinierska činnosť | | | |
| | | | | 18 Projektové práce | | | |
| | | | | 19 | | | |
| | | | | 20 Súčet riadkov 16 až 19: | | | |
| | | | | E Celkové náklady | | | |
| | | | | 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | | | |
| | | | | 22 DPH 20% z: | | | |
| | | | | 23 DPH 0% z: | | | |
| | | | | 24 Súčet riadkov 21 až 23: | | | |
| | | | | F Odpočít - prípočet | | | |

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: jun 2020

Stavba :Altánok na pozemku par.č.37/2 Kružná

Ing. Lengyelová Jolana

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | |
|--|-------------|------------------------|-------|-------------------|--------------|
| | | | | Spolu | Suť v tonách |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,000 |
| 2 - ZÁKLADY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,44566 | 0,000 |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,12660 | 0,000 |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,60389 | 0,000 |
| 5 - KOMUNIKÁCIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,99689 | 0,000 |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,17657 | 0,000 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,39742 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,74704 | 0,000 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18942 | 0,000 |
| 762 - Konštrukcie tesárske | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,65373 | 0,000 |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07839 | 0,000 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08278 | 0,000 |
| 765 - Krytiny tvrdé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,36719 | 0,000 |
| 766 - Konštrukcie stolárske | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15598 | 0,000 |
| 783 - Nátery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06990 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,59749 | 0,000 |
| Za rozpočet celkom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,34452 | 0,000 |

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: jun 2020

Stavba : Altánok na pozemku par.č.37/2 Kružná

Ing. Lengyelová Jolana

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifikovany materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | | Suť v tonách | | DPH % |
|------------------------------------|----------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|-------|-------------------|----------|--------------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 001 | 12110-1001 | Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest. na hromady do 50 m hr. do 150 mm | 13,109 | m3 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 20 |
| | | | $0,15 \cdot 87,39 = 13,109$ | | | | | | | | | | | |
| 2 | 272 | 13220-1101 | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 | 23,175 | m3 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 20 |
| | | | $0,5 \cdot 1 \cdot (19,4 + 2,4 + 14,75 + 11,5 + 3,1) = 23,175$ | | | | | | | | | | | |
| 3 | 001 | 13320-2115 | Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 2,5 m2 pôdorys. plochy | 2,250 | m3 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 20 |
| | | | $1,5 \cdot 1,5 \cdot 1 = 2,250$ | | | | | | | | | | | |
| 4 | 001 | 13320-2120 | Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy | 1,920 | m3 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 20 |
| | | | $0,8 \cdot 0,8 \cdot 1 \cdot 3 = 1,920$ | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00000 | | 0,000 | |
| 2 - ZÁKLADY | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 011 | 27431-3611 | Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20 | 17,150 | m3 | | 0,00 | | 0,00 | 2,41931 | 41,49117 | | | 20 |
| | | | $0,5 \cdot 0,74 \cdot (19,4 + 14,75 + 11,5 + 3,1 - 2,4) = 17,150$ | | | | | | | | | | | |
| 6 | 011 | 27531-3611 | Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20 | 3,286 | m3 | | 0,00 | | 0,00 | 2,41931 | 7,94985 | | | 20 |
| | | | $1,5 \cdot 1,5 \cdot 0,74 + 0,8 \cdot 0,8 \cdot 0,74 \cdot 3 + 0,5 \cdot 0,8 \cdot 0,5 = 3,286$ | | | | | | | | | | | |
| 7 | 253 | 27535-1110 | Debnenie zákl. pätiiek blokov plochy rovinné | 1,600 | m2 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00290 | 0,00464 | | | 20 |
| | | | $0,8 \cdot 4 \cdot 0,5 = 1,600$ | | | | | | | | | | | |
| 8 | 253 | 27535-1119 | Oddebnenie základných pätiiek a blokov | 1,600 | m2 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 20 |
| | | | 2 - ZÁKLADY spolu: | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 49,44566 | | 0,000 | |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 011 | 31127-2203 | Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm s vyplňou C16/20 | 7,313 | m3 | | 0,00 | | 0,00 | 2,28255 | 16,69229 | | | 20 |
| | | | $0,3 \cdot 0,5 \cdot (19,4 + 14,75 + 11,5 + 3,1) = 7,313$ | | | | | | | | | | | |
| 10 | 011 | 31127-5511 | Murivo z tvárnice PORFIX s P+D a kapsou hr. 250 PKD 490x250x250 | 17,779 | m3 | | 0,00 | | 0,00 | 0,01346 | 0,23931 | | | 20 |
| | | | $0,25 \cdot (2,25 \cdot (4,37 + 3,4 + 14,288 + 12,232 - 0,25 \cdot 7) - 1 \cdot 2,1) = 17,779$ | | | | | | | | | | | |
| 11 | 011 | 33032-1310 | Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C16/20 | 1,181 | m3 | | 0,00 | | 0,00 | 2,43364 | 2,87413 | | | 20 |
| | | | $0,25 \cdot 0,25 \cdot 2,7 \cdot 7 = 1,181$ | | | | | | | | | | | |
| 12 | 253 | 33035-1121 | Debnenie stĺpov. pilierov hranatých 0,40 m2 | 18,900 | m2 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00971 | 0,18352 | | | 20 |
| | | | $2,7 \cdot 7 = 18,900$ | | | | | | | | | | | |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Specifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | | Suť v tonách | | DPH % |
|---|----------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|-------|-------------------|----------|--------------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | |
| 13 | 253 | 33035-1129 | Oddebnenie stĺpových pilierov | 18,900 | m2 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 20 |
| 14 | 011 | 33135-1108 | Prípl. za vzopretie debnenia stĺpov do 6 m | 18,900 | m2 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00029 | 0,00548 | | | 20 |
| 15 | 011 | 33136-1821 | Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505) | 0,120 | t | | 0,00 | | 0,00 | 1,09902 | 0,13188 | | | 20 |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20,12660 | | 0,000 | |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 011 | 41732-1313 | Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20 $0,25 \times 0,35 \times (4,37 + 3,4 + 14,288 + 12,232) = 3,000$ | 3,000 | m3 | | 0,00 | | 0,00 | 2,42103 | 7,26309 | | | 20 |
| 17 | 011 | 41735-1115 | Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie $0,35 \times 2 \times (4,37 + 3,4 + 14,288 + 12,232) = 24,003$ | 24,003 | m2 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00335 | 0,08041 | | | 20 |
| 18 | 011 | 41735-1116 | Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie | 24,003 | m2 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 20 |
| 19 | 011 | 41736-1821 | Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505) | 0,250 | t | | 0,00 | | 0,00 | 1,04157 | 0,26039 | | | 20 |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu: | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7,60389 | | 0,000 | |
| 5 - KOMUNIKÁCIE | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 221 | 56473-1111 | Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 100 mm | 76,280 | m2 | | 0,00 | | 0,00 | 0,19695 | 15,02335 | | | 20 |
| 21 | 221 | 56478-2111 | Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 300 mm | 76,280 | m2 | | 0,00 | | 0,00 | 0,71644 | 54,65004 | | | 20 |
| | | | | 71,14 + 5,14 = | 76,280 | | | | | | | | | |
| 22 | 221 | 59621-1131 | Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C 50-100 m2 | 71,140 | m2 | | 0,00 | | 0,00 | 0,07400 | 5,26436 | | | 20 |
| 23 | MAT | 592 451110 | Dlažba zámková 6 | 71,851 | m2 | | | | 0,00 | 0,14000 | 10,05914 | | | 20 |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu: | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 84,99689 | | 0,000 | |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 011 | 62240-7521 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber Terranova, weber.pas clean rozlíteraná jemnozrnná | 185,200 | m2 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00293 | 0,54264 | | | 20 |
| 25 | 011 | 62248-1118 | Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu $142,3 + 24 + 18,9 = 185,200$ | 185,200 | m2 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00446 | 0,82599 | | | 20 |
| 26 | 011 | 63131-3611 | Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm $10,3 \times 0,1 = 1,030$ | 1,030 | m3 | | 0,00 | | 0,00 | 2,42103 | 2,49366 | | | 20 |
| 27 | 011 | 63157-1002 | Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 tr. I $71,14 \times 0,04 = 2,846$ | 2,846 | m3 | | 0,00 | | 0,00 | 1,83700 | 5,22810 | | | 20 |
| 28 | 011 | 63245-1136 | Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 5 cm | 6,000 | m2 | | 0,00 | | 0,00 | 0,12209 | 0,73254 | | | 20 |
| 29 | 011 | 63712-1111 | Odkvapový chodník z dekoratívneho kameniva hr. 100 mm so zhutnením $0,4 \times (12 + 13,6 + 15,96 + 4,01) = 18,228$ | 18,228 | m2 | | 0,00 | | 0,00 | 0,18370 | 3,34848 | | | 20 |
| 30 | 011 | 64195-2611 | Osadenie rámov drevených 2,5 m2 s montážnou penou | 1,000 | kus | | 0,00 | | 0,00 | 0,00516 | 0,00516 | | | 20 |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 13,17657 | | 0,000 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 221 | 91653-1111 | Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 bez bočnej opory | 57,320 | m | | 0,00 | | 0,00 | 0,08924 | 5,11524 | | | 20 |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | | Suť v tonách | | DPH % |
|------------|----------|-------------|--|---------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|-------|-------------------|-----------|--------------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | |
| | | | 12+13,6+15,96+4,01+2,95*2+5,85 = 57,320 | | | | | | | | | | | |
| 32 | MAT | 592 | 173208 | Obrubník záhonový 100x4x20 | 57,893 | kus | | 0,00 | 0,00 | 0,02200 | 1,27365 | | | 20 |
| 33 | 003 | 94195-5002 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m | 5,140 | m2 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00166 | 0,00853 | | | 20 |
| | | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6,39742 | | 0,000 | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | 0,000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 181,74704 | | 0,000 | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | | | | | | | | |
| | | | 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | | | | | | | | |
| 34 | 711 | 71111-1001 | Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. | 16,540 | m2 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 20 |
| | | | 10,3+20,8*0,3 = 16,540 | | | | | | | | | | | |
| 35 | MAT | 111 | 631560 | Lak asfaltový ALP - S sudy | 0,005 | t | | 0,00 | 0,00 | 1,00000 | 0,00500 | | | 20 |
| 36 | 711 | 71114-1559 | Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor. | 33,080 | m2 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00040 | 0,01323 | | | 20 |
| 37 | MAT | 628 | 331580 | Pás ťažký asfaltový | 38,042 | m2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00450 | 0,17119 | | | 20 |
| | | | 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu: | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,18942 | | 0,000 | |
| | | | 762 - Konštrukcie tesárske | | | | | | | | | | | |
| 38 | 762 | 76222-2141 | Montáž zábradlia rovného, osová vzd. stĺpikov do 150 cm | 11,000 | m | | 0,00 | | 0,00 | 0,00028 | 0,00308 | | | 20 |
| 39 | MAT | 605 | 000001021 | zábradlie včít. kotvenia | 11,000 | m | | 0,00 | 0,00 | 0,02000 | 0,22000 | | | 20 |
| 40 | 762 | 76231-1103 | Montáž kotevných želiez | 21,000 | kus | | 0,00 | | 0,00 | 0,00021 | 0,00441 | | | 20 |
| 41 | MAT | 553 | 362620 | Tyč závitová pozinkovaná M12+matica | 21,000 | kus | | 0,00 | 0,00 | 0,00078 | 0,01638 | | | 20 |
| 42 | MAT | 628 | 111300 | Pás asfaltovaný A400H | 8,000 | m2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00064 | 0,00512 | | | 20 |
| | | | 40*0,2 = 8,000 | | | | | | | | | | | |
| 43 | 762 | 76233-2110 | Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2 | 10,200 | m | | 0,00 | | 0,00 | 0,00026 | 0,00265 | | | 20 |
| | | | 2,04+8,16 = 10,200 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 762 | 76233-2120 | Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2 | 235,250 | m | | 0,00 | | 0,00 | 0,00026 | 0,06117 | | | 20 |
| | | | 166,14+7,41+30,5+31,2 = 235,250 | | | | | | | | | | | |
| 45 | 762 | 76233-2130 | Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2 | 9,880 | m | | 0,00 | | 0,00 | 0,00026 | 0,00257 | | | 20 |
| 46 | 762 | 76233-2140 | Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 288 do 450 cm2 | 50,754 | m | | 0,00 | | 0,00 | 0,00026 | 0,01320 | | | 20 |
| | | | 36,054+14,7 = 50,754 | | | | | | | | | | | |
| 47 | MAT | 605 | 15010001 | Hranol SM 1 | 8,294 | m3 | | 0,00 | 0,00 | 0,55000 | 4,56170 | | | 20 |
| | | | (12,33-0,62-1,08-3,09)*1,1 = 8,294 | | | | | | | | | | | |
| 48 | MAT | 605 | 150100010 | Hranol SM 1 - príplatok za hoblívanie | 8,294 | m3 | | 0,00 | 0,00 | 0,55000 | 4,56170 | | | 20 |
| 49 | 762 | 76234-2203 | Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2 | 128,650 | m2 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 20 |
| 50 | 762 | 76234-2204 | Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm | 128,650 | m2 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 20 |
| 51 | MAT | 605 | 171010 | Lata SM 1 do 25cm2 x 100-175cm | 1,870 | m3 | | 0,00 | 0,00 | 0,55000 | 1,02850 | | | 20 |
| | | | (0,62+1,08)*1,1 = 1,870 | | | | | | | | | | | |
| 52 | 762 | 76239-5000 | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov | 8,294 | m3 | | 0,00 | | 0,00 | 0,02089 | 0,17326 | | | 20 |
| | | | 762 - Konštrukcie tesárske spolu: | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,65373 | | 0,000 | |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifikovany materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | | Suť v tonách | | DPH % |
|---|----------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|-------|-------------------|---------|--------------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 763 | 76313-1241 | Podhlady sadrokart. D111 drev. konštr. s priamym uchyt. GKFI 12,5 mm | 5,140 | m2 | | 0,00 | | 0,00 | 0,01525 | 0,07839 | | | 20 |
| | | | 763 - Konštrukcie - drevostavby spolu: | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,07839 | | 0,000 | |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 764 | 76475-1112 | LINDAB rúry odkvapové SROR d 100 mm | 9,000 | m | | 0,00 | | 0,00 | 0,00172 | 0,01548 | | | 20 |
| 55 | 764 | 76475-1132 | LINDAB koleno rúry odkvapovej d 100 mm | 3,000 | kus | | 0,00 | | 0,00 | 0,00038 | 0,00114 | | | 20 |
| 56 | 764 | 76476-1122 | LINDAB žľab pododkvapný R+KFL 150 mm 20,4+15,75+12,5 = 48,650 | 48,650 | m | | 0,00 | | 0,00 | 0,00136 | 0,06616 | | | 20 |
| | | | 764 - Konštrukcie klampiarske spolu: | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,08278 | | 0,000 | |
| 765 - Krytiny tvrdé | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 765 | 76501-1311 | Krytina keramická TONDACH zložitá strecha, skridla drážková Bolero xxl | 128,650 | m2 | | 0,00 | | 0,00 | 0,04627 | 5,95264 | | | 20 |
| 58 | 765 | 76531-1723 | Zastrešenie kryt. vetrací pás proti vtákom | 50,000 | m | | 0,00 | | 0,00 | 0,00011 | 0,00550 | | | 20 |
| 59 | 765 | 76531-3142 | Zastrešenie kryt. nárožie na sucho s pásom | 29,100 | m | | 0,00 | | 0,00 | 0,01117 | 0,32505 | | | 20 |
| 60 | 765 | 76531-3663 | Protisneh.hák,skridla 6*50 = 300,000 | 300,000 | kus | | 0,00 | | 0,00 | 0,00022 | 0,06600 | | | 20 |
| 61 | 765 | 76590-1156 | Zakr šíkm striech podstr hydroizol fólia Bramac PRO | 128,650 | m2 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00014 | 0,01801 | | | 20 |
| | | | 765 - Krytiny tvrdé spolu: | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6,36719 | | 0,000 | |
| 766 - Konštrukcie stolárske | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | 766 | 76642-3113 | Montáž oblož. podhladov člen. palub. z mäk. dreva š. do100mm | 128,650 | m2 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00003 | 0,00386 | | | 20 |
| 63 | MAT | 611 912200 | Obloženie tatranský profil I.tr. SM hr.24 | 128,650 | m2 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00880 | 1,13212 | | | 20 |
| 64 | 766 | 76666-1122 | Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m | 1,000 | kus | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 20 |
| 65 | MAT | 611 617210 | Dvere vonk, drev. + rámová zár. 1000x2100mm | 1,000 | kus | | | 0,00 | 0,00 | 0,02000 | 0,02000 | | | 20 |
| | | | 766 - Konštrukcie stolárske spolu: | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,15598 | | 0,000 | |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 767 | 767996102 | Montáž doplnk.konštrukcií | 1,000 | kus | | 0,00 | | 0,00 | 0,00009 | 0,00009 | | 0,000 | 20 |
| 67 | MAT | 5530A1236 | Stojan na bicykle-ocel MM330771 6 miest žiarovo zinkovaný 2152x465mm | 1,000 | kus | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00000 | | 0,000 | 20 |
| | | | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00009 | | 0,000 | |
| 783 - Nátery | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 783 | 78372-6200 | Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie | 317,725 | m2 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00022 | 0,06990 | | | 20 |
| | | | 783 - Nátery spolu: | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,06990 | | 0,000 | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 18,60 | | 0,000 | |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | | Suť v tonách | | DPH % |
|--------------------|-------------|-------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------------------|-------|-------------------|-----------|--------------|-------|----------|
| | | | | | | | | | | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | |
| Za rozpočet celkom | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 200,34452 | | 0,000 | |